

附表 2 配套项目厂区现有工程主要污染防治措施

项目	环境保护 对策措施		具体内容	规模及数量
废气处理	储罐的罐顶废气及装车废气处理		催化氧化 (CO) 收集装置	收集 PX、HAC 储罐及装车废气，设置 3300m ³ /h 的废气处理装置，工艺采用 CO。
废水处理	施工期	施工生产废水处理	生产废水处理设施	施工现场机械冲洗废水，经收集后采用隔油沉淀池进行处理。
		施工人员生活污水	免冲洗环保厕所、委托清运	施工现场布置免冲洗环保厕所，并定期委托清运处理。
	营运期	营运期	管理人员生活污水	化粪池、生活污水池
		罐区初期雨水	罐区初期雨水	生产污水池
		高浓度废水	高浓度废水	HAC 废气吸收废水、储罐清洗水、管道清洗水
固体废弃物处置	生活垃圾处置		垃圾桶	根据需要在罐区和施工临时场地设置生活垃圾桶，由阳光岛环卫部门定期清运。
	危险废物		废机油以及储罐、管道检修产生的清罐渣、沾有化学品 (PX、EG、HAC) 的回丝、木屑和抹布	建设相应危废暂存间进行贮存，根据危废产生量，建议危废暂存间面积不小于 10m ² 。